





SKLADBA (C1) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY

–KRYTINA Z mPVC PROTAN SE	tl. 1,6 mm
–PODKLADNÍ SKELNÝ VLIES	
–SPÁDOVÉ DESKY TEPELNÉ IZOLACE EPS 100 S 3%	tl. 20–130 mm
–TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S	tl. 60 mm
–TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S (VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁDU)	tl. 50 mm
–TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S (VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁDU)	tl. 50 mm
–PŮVODNÍ SOUVRSTVÍ OXIDOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ (OPRAVENY DEFEKTY A CELISTVOST)	tl. 8 mm
–SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONOVÉ MAZANINY tl. pr.	35–70 mm
–DESKY POLSID (KSD)	tl. 50 mm
–DESKY POLYSTYRENU	tl. 20 mm
–PODKLADNÍ LEPENKA A 400 H	tl. 0,7 mm
–ŽB PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PANELY	tl. 190 mm
–VPC OMÍTKA	tl. 5 mm
–MALBA	

SKLADBA (D1) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

–KRYTINA Z mPVC PROTAN SE	tl. 1,6 mm
–PODKLADNÍ SKELNÝ VLIES	
–SPÁDOVÉ DESKY TEPELNÉ IZOLACE EPS 150 S 3%	tl. 40 – 280 mm
–TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S	tl. 120 mm
–TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S	tl. 140 mm
–PAROZÁBRANA PLUVITEC TECH 1000 BARRIERA VAPORE)	tl. 4 mm
–POJISTNÁ IZOLACE PLUVITEC TECH 1000 G200	tl. 4 mm
–NÁTĚR PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PRIMERTEC	
–ŽB PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PANELY	tl. 190 mm
–VPC OMÍTKA PODHLEDU	tl. 5 mm
–MALBA	

LEGENDA

— — NEREZOVÉ LANO PRŮMĚRU 8 MM, SOUČÁST SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZCHYTNÉHO SYSTÉMU

POZNÁMKA

- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DISPOZICE JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH ZAMĚŘENÍ.
- SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÝCH SOND DO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE S PAROZÁBRANOU PROVEDENA VODOTĚSNĚ S VYTAŽENÍM NA NAVAZUJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE DO VÝŠKY MIN. 600 MM, PROVEDENO VE 2 VRSTVÁCH (PLUVITEC TECH 1000 G200 + PLUVITEC TECH 1000 BARRIERA VAPORE)
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE S PROTISKLUZEM, TL. MINIMÁLNĚ 1,6 MM, TŘÍDA POŽÁRNÍ KLASIFIKACE B ROOF (T3)
- STŘEŠNÍ KRYTINA NA HLAVNÍ STŘEŠNÍ ROVINĚ KOTVENA PODTLAKOVÝMI VENTILY
- MINIMÁLNÍ SPÁD HYDROIZOLACE 3%. PRVNÍ VRSTVU DESEK PŘED POKLÁDKOU DALŠÍCH VRSTEV NUTNO VYROVNAT. SPÁDOVÉ DESKY TEPELNÉ IZOLACE NAVRŽENY SE SPÁDEM 3%
- VEŠKERÉ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PROJEKT HROMOSVODU JE SAMOSTATNOU ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUEMNTACE

ZATEPLENÍ

- ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z EPS 150 S V TLOUŠŤCE 160+100 MM, SPÁDOVÉ DESKY VE SPÁDU 3% V TLOUŠŤCE OD 40 MM
- ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY Z EPS 100 S V TL. 2 X 50 MM + 80 MM + SPÁDOVÉ DESKY VE SPÁDU 3% V TLOUŠŤCE OD 40 MM
- ZATEPLENÍ VNITŘNÍ STRANY ATIKY IZOLANTEM EPS 100 S V TL. 100 MM
- ZATEPLENÍ HORNÍ HRANY ATIKY EPS 100 S (XPS) V TL. 60 MM
- ZATEPLENÍ VNĚJŠÍCH BOKŮ A HLAVY VZT KOMOR IZOLANTEM EPS 100 S V TL. 100 MM
- ZATEPLENÍ BOČNÍCH STĚN STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB (POD FOLIOVOU POVLAKOVOU KRYTINU) IZOLANTEM EPS 100 S V TL. 140 MM
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ, VSAZENO DO CHRÁNIČKY A ULOŽENO DO KABELOVÉHO ŽLABU. POD KABELOVÝ ŽLAB BUDE FOLIOVÁ KRYTINA ZDVOJENA

ODKAZY

20. ZÁVĚRNÁ LIŠTA Z PLECHU VIPLANYL R.Š. 250 MM
21. VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA VIPLANYL R.Š. 100 MM
22. TMELÍCÍ STĚNOVÁ LIŠTA VIPLANYL R.Š. 100 MM
23. DILATAČNÍ LIŠTA VIPLANYL R.Š. 300 MM
24. VNITŘNÍ ROHOVÁ LIŠTA VIPLANYL R.Š. 100 MM
25. NOVÁ DVOUÚROVŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUST DN 125 (100) – DLE NAVAZUJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
26. STÁVAJÍCÍ KOVOVÝ ANTÉNNÍ STOŽÁR (PROVEDENÍ REPASE NÁTĚRŮ A KONTROLA UKOTVENÍ)
27. NOVÝ ZATEPLENÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ 900/900 MM, Uw,max = 1,1 W/M2K (NAPŘ. FAKRO DRC–CP2)
28. PŮVODNÍ PODSTAVEC POD VENTILÁTOR BUDE ODBOURÁN
29. ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE – OSAZENA HLAVICE S PVC MANŽETOU (NAPŘ. TWOP 110 PVC)
30. ODSTRANĚNÍ KRYCÍ DESKY SBĚRNÉ KOMORY VZT, PROVEDENÍ ZATEPLENÍ NA STROPNÍ KONSTRUKCI V TL. 200 MM, PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VZT + NOVÝ VENTILÁTOR (CRHB–280 N ECOWATT IP 44) OSAZENÝ NA PODSTAVEC S TLUMIČEM HLUKU JAA 435 A PODKLADNÍ DESKU Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY V TL. 21 MM S NAPOJENÍM NA HYDROIZOLAČNÍ KRYTINU. V PŘÍPADĚ KOMPLETNÍHO DCV SYSTÉMU PAK VENTILÁTOR (CRHB–280 N ECOWATT IP 44 PLUS)
31. PODTLAKOVÝ VENTIL PROTAN
32. ZÁCH.SYS. GREEN COMBI MODULAR/DUT.PANEL; 700 MM; NEREZ SL. ø16 MM, VČ. SADY NEREZ OKA A MATIC, NAPOJENÍ NA HI SYSTÉMOVOU TVAROVKOU
33. ZÁCH.SYS. VARIANT MODULAR/DUT.PANEL; 700 MM; KONCOVÝ (ROHOVÝ) NEREZ SL. ø26 MM, VČ. SADY NEREZ OKA A MATIC, NAPOJENÍ NA HI SYSTÉMOVOU TVAROVKOU
34. ZÁCH.SYS. GREEN COMBI MODULAR/DUT.PANEL; 600 MM; NEREZ SL. ø16 MM, VČ. SADY NEREZ OKA A MATIC, NAPOJENÍ NA HI SYSTÉMOVOU TVAROVKOU
35. ZAATIKOVÝ HNÍZDNÍ BOX PRO RORÝSE OBECNÉHO Z DESKY OSB V TL. 16 MM (500/150/250 MM) (Š/V/HL)
36. STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ VLOŽENA DO NOVÉHO KABELOVÉHO ROŠTU (VAR. JEN PŘELOŽENÍ DO STÁVAJÍCÍHO)
37. OPRACOVÁNÍ PROSTUPU PLECHOVÝCH PRVKŮ VZT POMOCÍ PÁSEK A MPVC FOLIE ČI STĚRKY KEMPEROL



INVESTOR: Společenství vlastníků Běhounkova 2307-2311, Praha 13			
KRESLIL: Roman Šilar	PROJEKTANT: Ing. Radek Novák	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Novák	
NÁZEV AKCE: REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI Běhounkova 2307-2311, Praha 13			DATUM: 03/2024
			ZMĚNA Č.: -
			FORMÁT: 7 x A4
STUPEŇ DOKUMENTACE: PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			MĚŘÍTKO: 1:100
OBSAH: PŮDORYS A DÍLČÍ ŘEZ STŘECHY - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.B.......	ČÍSLO TISKU

ProfiRevit
PROFIREVIT s.r.o.
Ivana Olbrachta 2591, 272 01 KLADNO 1
IČ : 247 290 19
DIČ : CZ24729019
e-mail : petr.novak@profirevit.cz